



联通路改造效果图。

处理路面病害 展宽机动车道 主城区9条道路 下月起提升改造

联通路

(学院东路-金晶大道) 全长12056.67m

机动车道新作沥青面层,各交叉口进行展宽升级改造,对车流量较大的出入口增设加减速车道

新建侧分带、慢车道,改造店前铺装,调整和增设公交站台

人民西路

(原山大道-世纪路) 全长5548.46m

各交叉口压缩两侧分隔带,展宽机动车道

部分公交车站位置迁移,新建港湾式公交停靠站

华光路

(原山大道-世纪路) 全长5511.23m

路面病害处理后作沥青面层,部分交叉口展宽升级改造,对车流量较大的出入口增设加减速车道

调整和增设公交站台

计划6月11日开工,9月30日竣工,总工期112日历天

宝山路

(张辛路-联通路) 全长约3200m

勘察设计招标

政通路

(柳泉路-金晶大道) 项目长约1175.6m

道路为三幅路,14m机动车道+2x2m分隔带+2x3.5m非机动车道+2x2.5m人行道

计划6月16日开工,10月13日竣工,总工期120日历天

万杰路

(西五路-金晶大道) 项目长约3100m

道路为三幅路,16m宽车行道+3m宽人行道x2+4m宽绿化带x2

计划6月11日开工,10月8日竣工,总工期120日历天

裕民路

(柳泉路-金晶大道) 项目长约1229m

16m车行道+2x3m人行道及两侧绿化

高创北路

改造部分长约368.78m

全路段设施提升改造,主路面宽7m,人行道宽2m

高创西路

改造部分长约242.39m

宽16m,断面为10m车行道+西侧2m人行道+东侧4m慢行道

计划6月15日开工,10月12日竣工,总工期120日历天

记者 王莉莉 报道

晨报淄博5月16日讯

5月12日-15日期间,记者从淄博市公共资源交易网发布的相关招标公告中获悉,主城区9条道路将相继进行提升改造。其中,包括联通路、人民西路、华光路、宝山路、政通路、万杰路、裕民路和高创北路、西路。

根据15日发布的淄博市联通路(学院东路-金晶大道)、人民西路(原山大道-世纪路)、华光路(原山大道-世纪路)提升改造工程施工招标公告显示,该工程计划于6月11日开工,9月30日竣工,施工总工期为112日历天(具体开工时间以招标人书面通知为准)。

联通路(学院东路-金晶大道),西起学院东路,东至金晶大道,路线全长12056.67米。将对机动车道路面面层铣刨后新作沥青面层,对与各交叉的交叉口进行展宽升级改造,对于车流量较大的出入口增设加减速车道。铣刨车行道面层,处理基层病害后,摊铺10厘米(4+5+1)厚的沥青混凝土;拆除两侧人行道和侧分带,新建侧分带、慢车道和铺装;改造店前铺装;改造交叉口。对于病害严重的机动车道、非机动车道及其人行道进行病害处理,同时对所涉及的交通以及城市家居设施进行迁移或者换新处理。根据公交系统要求相应调整和增设公交站台。对于机动车道及非机动车内检查井进行加固处理,同时对雨水口进行加固处理。工程内容为道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、城市家居。

人民西路(原山大道-世纪路),西起原山大道,东至世纪路,路线全长5548.46米,道路红线为60米。工程内容为人民西路与香港路、心环西路、心环东路、丰泰路、重庆路、石村南巷、瑞贤路、祥和路、瑞安路交叉口压缩两侧分隔带,展宽机动车道。上海路交叉口南北进口道、南京路交叉口北进口道,机动车道铣刨4厘米沥青面层,罩面4厘米沥青面层。南京路交叉口南进口道,机动车道铣刨10厘米沥青面层,罩面10厘米沥青面层。上海路、南京路交叉口压缩中央分隔带,展宽机动车道,掉头位置后移。上海路交叉口东侧桥梁伸缩缝损坏处修补。北京路至丰泰路段,道路北半幅新建1.5米绿化带及3.5米人行道。北京路至世纪路段,机动车道铣刨4厘米沥青面层,罩面4厘米沥青面层。南侧6米非机动车道拆除新

建,下设雨污水管道。南京路至瑞安路段,道路两侧部分店前铺装拆除3厘米,罩面8厘米无机彩色透水混凝土;道路南侧3米人行道拆除新建。原山大道-世纪路段,部分公交车站位置迁移,新建港湾式公交停靠站。现状中央分隔护栏拆除新建,对施工范围内标注的检查井进行加固处理,现状缘石均保留利用。工程内容为道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程。

华光路(原山大道-世纪路),西起原山大道,东至世纪路,路线全长5511.23米。将对机动车道路面面层病害处铣刨4厘米后罩面沥青面层,对局部交叉的交叉口进行展宽升级改造,对于车流量较大的出入口增设加减速车道。对于病害严重的机动车道、非机动车道及其人行道进行病害处理,同时对所涉及的交通以及城市家居设施进行迁移或者换新处理。根据公交系统要求相应调整和增设公交站台。对于机动车道内检查井进行加固处理,同时对雨水口进行加固处理。工程内容为道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程。

根据淄博市宝山路(张辛路-联通路)提升改造工程施工勘察招标公告显示,联通路-张辛路总长约3200米,规划为城市主干路,规划红线宽度51米。招标范围为宝山路(张辛路-联通路)提升改造工程勘察设计招标。勘测包含控制测量、地形测量(修测)、线路工程测量、地下管线调查、地质调查、测绘、勘探、测试、室内试验等勘察测量各项工作;设计包括道路、排水、给水、道路绿化、照明设施、交通设施、城市家具等的初步设计、施工图设计、编制正式的设计概预算、竣工图设计及后续服务等设计。

记者从同日发布的淄博高新区政通路(柳泉路-金晶大道)工程招标公告中获悉,淄博高新区政通路(柳泉路-金晶大道)工程,西起柳泉路,东至金晶大道,项目长约1175.6米,红线宽度30米。道路为三幅路,14米机动车道+2x2米分隔带+2x3.5米非机动车道+2x2.5米人行道,修建道路、雨水、污水、照明、交通设施及绿化等。计划工期为6月16日开工,10月13日竣工,施工总工期为120日历天(具体开工时间以招标人书面通知为准)。招标范围为设计图纸范围内所包含的道路工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、交通工程、绿化工程所有工程的施工。

5月12日发布的淄博高新区万杰路(西五路-金晶大道)提升改造工程施工招标公告显示,该工程总长度约3100米,红线宽度30米。道路为三幅路(16米宽车行道+3米宽人行道x2+4米宽绿化带x2)。本次工程对主路维修沥青罩面,人行道改造、桥梁护栏更换、弱电下地、部分雨污分流改造、绿化整体提升改造、交通设施。计划工期为6月11日开工,10月8日竣工,施工总工期为120日历天(具体开工时间以招标人书面确认为准)。招标范围为设计图纸所包含的道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、拆除工程所有工程的施工。

5月13日,淄博高新区裕民路改造(柳泉路-金晶大道)项目、高创北路、高创西路提升改造项目工程施工招标公告发布,据悉,该项目共分为二个标段。标段一为裕民路(柳泉路-金晶大道),项目长约1229米,红线宽度22米,改造内容为16米车行道+2x3米人行道及两侧绿化,包括主路维修、沥青罩面、人行道改造、路灯管线改造、雨水算子雨水井改造、桥梁护栏更换、绿化提升改造、交通设施提升等。标段二为高创北路、西路,高创北路改造部分全长约368.78米,其中主路面宽7米,人行道宽2米,本次改造工程为全路段设施提升改造,包括主路面沥青罩面施工,人行道彩色无机透水水泥混凝土施工,绿化带苗木整合、补栽施工,两侧围墙加固粉刷施工,钢结构自行车棚施工等,高创西路改造部分全长约242.39米,宽16米,断面为10米车行道+西侧2米人行道+东侧4米慢行道,包括道路提升、雨水、照明、交通设施、电力设施、停车场、绿化等。计划工期为6月15日开工,10月12日竣工,施工总工期为120日历天(具体开工时间以招标人书面通知为准)。标段一裕民路(柳泉路-金晶大道)的招标范围为设计图纸所包含的道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、拆除工程所有工程的施工;标段二高创北路、西路的招标范围为高创北路、西路设计图纸所包含的道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、拆除工程所有工程的施工。



扫描二维码,查看道路改造工程概况